

Schulstraße, Winnigstedt
Kostenzusammenstellung



Kostenschätzung

	Bereich III Schulstraße, Hinter der Kirche, Am alten Friedhof		Bereich I Im Winkel, Neuer Hof, Pfarrstraße		Bereich II Vorplatz Kirche und Gemeindehaus	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Baustelleneinrichtung anteilig	51.000 €	60.690 €	20.000 €	23.800 €	15.500 €	18.445 €
Baustellen- und Verkehrssicherung	5.000 €	5.950 €	2.000 €	2.380 €	2.000 €	2.380 €
Leitungs-, Kabel, Lampen, sonstiges sichern	2.500 €	2.975 €	1.500 €	1.785 €	1.500 €	1.785 €
Asphalt zurückbauen, entsorg. VKA - asbesthaltig	34.920 €	41.555 €	20.160 €	23.990 €	- €	- €
Gehwegpflaster aufnehmen, entsorgen	15.531 €	18.482 €	4.170 €	4.962 €	15.655 €	18.629 €
Hochborde o. Rundborde abbrechen, entsorgen	15.375 €	18.296 €	4.825 €	5.742 €	- €	- €
Gossen 3-reihig, abbr., entsorgen, (I bis 5 m)	6.480 €	7.711 €	6.300 €	7.497 €	- €	- €
Gossen 1-reihig, abbrechen entsorgen	7.675 €	9.133 €	1.550 €	1.845 €	- €	- €
Bodenauskoffnung u. ents.bis 60 cm (Z1.1)	26.810 €	31.904 €	12.250 €	14.578 €	7.070 €	8.413 €
Bodeneinbau 0/63, d 15 - 30 cm	33.120 €	39.413 €	14.160 €	16.850 €	2.400 €	2.856 €
HGT, 15 cm	89.920 €	107.005 €	- €	- €	- €	- €
Schottertragschicht d 18 und 25 cm, BK1,8, Körnung 0/32	57.870 €	68.865 €	29.970 €	35.664 €	8.181 €	9.735 €
Pflaster Gehweg 20/10/8, Rechteck grau	14.490 €	17.243 €	- €	- €	22.725 €	27.043 €
Pflaster Fahrbahn 20/10/10 Rechteck grau	58.150 €	69.199 €	66.500 €	79.135 €	- €	- €
Pflaster Naturstein	130.200 €	154.938 €	- €	- €	- €	- €
Bordanlagen beidseitig 10-15 cm	40.440 €	48.124 €	23.160 €	27.560 €	4.860 €	5.783 €
Gosse 2-reihig 16/16/14	23.590 €	28.072 €	13.510 €	16.077 €	- €	- €
Straßenabläufe, 16 mm liefern	2.000 €	2.380 €	2.000 €	2.380 €	800 €	952 €
Planungsdrainage DN 100 inkl. Rigole und Vlies	20.220 €	24.062 €	11.580 €	13.780 €	- €	- €
Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.950 €	- €	- €	- €	- €
Schieberkappen und Schächte anpassen	7.500 €	8.925 €	7.500 €	8.925 €	300 €	357 €
Anrampungen, Anpassungen, sonstige Provisorien	5.000 €	5.950 €	5.000 €	5.950 €	3.000 €	3.570 €
Zaun inklusive Poller zurückbauen	- €	- €	- €	- €	1.680 €	1.999 €
Kirchenmauer zurückbauen	- €	- €	- €	- €	3.200 €	3.808 €
Straßenschild ab und wieder aufbauen	- €	- €	- €	- €	200 €	238 €
Informationstafeln/Schaukasten versetzen	- €	- €	- €	- €	500 €	595 €
Denkmäler versetzen	- €	- €	- €	- €	12.000 €	14.280 €
Sitzmauer herstellen	- €	- €	- €	- €	22.800 €	27.132 €
Eingangstreppe inkl. Geländer umbauen	- €	- €	- €	- €	11.000 €	13.090 €
Pflanzarbeiten und Rasenarbeiten	- €	- €	- €	- €	18.000 €	21.420 €
Blockstufen Naturstein setzen, Länge 4 m	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.570 €
Rampen herstellen	- €	- €	- €	- €	12.000 €	14.280 €
Sitzbänke aufstellen	- €	- €	- €	- €	10.000 €	11.900 €
	652.791,00 €	776.821,29 €	246.135 €	292.900 €	186.371 €	221.781 €
geschätzte Baukosten der Vorplanung					1.085.297 €	1.291.503 €

aufgestellt, Vahlberg, 02.04.2026

Behrendt Ingenieure GmbH

Dipl.-Ing Thorsten Ruppelt

Schulstraße, Winnigstedt

Bereich III: Grundhafter Ausbau Schulstraße, Hinter der Kirche, Am alten Friedhof



Gesamtfläche: 2570 m²

	Einheit	Menge	EP	Netto	Brutto
Baustelleneinrichtung anteilig	psch	1,00	51.000 €	51.000 €	60.690 €
Baustellen- und Verkehrssicherung	psch	1,00	5.000 €	5.000 €	5.950 €
Leitungs-, Kabel, Lampen, sonstiges sichern	psch	1,00	2.500 €	2.500 €	2.975 €
					- €
Asphalt zurückb., entsorg. VKA-asbesthaltig, d 15 cm	to	776,00	45 €	34.920 €	41.555 €
Gehwegpflaster aufnehmen, entsorgen	m ²	501,00	31 €	15.531 €	18.482 €
Hochborde o. Rundborde abbrechen, entsorgen	m	615,00	25 €	15.375 €	18.296 €
Gossen 3-reihig, abbr., entsorgen, (l bis 5 m)	lfdm	144,00	45 €	6.480 €	7.711 €
Gossen 1-reihig, abbrechen entsorgen	lfdm	307,00	25 €	7.675 €	9.133 €
Bodenauskofferrung u. ents.bis 60 cm (Z1.1)	m3	766,00	35 €	26.810 €	31.904 €
Bodeneinbau 0/63, d 15 - 30 cm	m3	414,00	80 €	33.120 €	39.413 €
HGT, 15 cm	m2	2248,00	40 €	89.920 €	107.005 €
Schottertragschicht d 25 cm, BK1,8, Körnung 0/32	m3	643,00	90 €	57.870 €	68.865 €
Pflaster Gehweg 20/10/8, Rechteck grau	m ²	322,00	45 €	14.490 €	17.243 €
Pflaster Fahrbahn 20/10/10 Rechteck grau	m ²	1163,00	50 €	58.150 €	69.199 €
Pflaster Naturstein	m ²	1085,00	120 €	130.200 €	154.938 €
Bordanlagen beidseitig 10-15 cm	lfdm	674,00	60 €	40.440 €	48.124 €
Gosse 2-reihig 16/16/14	lfdm	337,00	70 €	23.590 €	28.072 €
Straßenabläufe, 16 mm liefern	Stck	5,00	400 €	2.000 €	2.380 €
Planumsdrainage DN 100	lfdm	337,00	60 €	20.220 €	24.062 €
Straßenbeleuchtung	Stck	2,00	2.500 €	5.000 €	5.950 €
Schieberkappen und Schächte anpassen	Stck	50,00	150 €	7.500 €	8.925 €
Anrampungen, Anpassungen, sonstige Provisorien	psch	1,00	5.000 €	5.000 €	5.950 €
geschätzte Baukosten der Vorplanung				652.791 €	776.821 €

aufgestellt, Vahlberg, 02.04.2026

Behrendt Ingenieure GmbH

Dipl.-Ing Thorsten Ruppelt

Schulstraße, Winnigstedt
Bereich I: Grundhafter Ausbau Im Winkel, Neuer Hof, Pfarrstraße



Gesamtfläche: 1330 m²

	Einheit	Menge	EP	Netto	Brutto
Baustelleneinrichtung anteilig	psch	1,00	20.000 €	20.000 €	23.800 €
Baustellen- und Verkehrssicherung	psch	1,00	2.000 €	2.000 €	2.380 €
Leitungs-, Kabel, Lampen, sonstiges sichern	psch	1,00	1.500 €	1.500 €	1.785 €
					- €
Asphalt zurückbauen, entsorg. VKA - asbesthaltig	to	448,00	45 €	20.160 €	23.990 €
Gehwegpflaster aufnehmen, entsorgen	m ²	134,50	31 €	4.170 €	4.962 €
Hochborde o. Rundborde abbrechen, entsorgen	m	193,00	25 €	4.825 €	5.742 €
Gossen 3-reihig, abbr., entsorgen, (I bis 5 m)	lfdm	140,00	45 €	6.300 €	7.497 €
Gossen 1-reihig, abbrechen entsorgen	lfdm	62,00	25 €	1.550 €	1.845 €
Bodenauskoffnung u. ents.bis 60 cm (Z1.1)	m ³	350,00	35 €	12.250 €	14.578 €
Bodeneinbau 0/63, d 15 - 30 cm	m ³	177,00	80 €	14.160 €	16.850 €
HGT, 15 cm	m ²	0,00	40 €	- €	- €
Schottertragschicht d 25 cm, BK1,8, Körnung 0/32	m ³	333,00	90 €	29.970 €	35.664 €
Pflaster Gehweg 20/10/8, Rechteck grau	m ²	0,00	45 €	- €	- €
Pflaster Fahrbahn 20/10/10 Rechteck grau	m ²	1330,00	50 €	66.500 €	79.135 €
Pflaster Naturstein	m ²	0,00			- €
Bordanlagen beidseitig 10-15 cm	lfdm	386,00	60 €	23.160 €	27.560 €
Gosse 2-reihig 16/16/14	lfdm	193,00	70 €	13.510 €	16.077 €
Straßenabläufe, 16 mm liefern	Stck	5,00	400 €	2.000 €	2.380 €
Planumsdrainage DN 100 inkl. Rigole und Vlies	lfdm	193,00	60 €	11.580 €	13.780 €
Schieberkappen und Schächte anpassen	Stck	50,00	150 €	7.500 €	8.925 €
Anrampungen, Anpassungen, sonstige Provisorien	psch	1,00	5.000 €	5.000 €	5.950 €
geschätzte Baukosten der Vorplanung				246.135 €	292.900 €

aufgestellt, Vahlberg, 02.04.2026

Behrendt Ingenieure GmbH

Dipl.-Ing Thorsten Ruppelt

Schulstraße, Winnigstedt
Bereich II: Umgestaltung Kirchenvorplatz



Gesamtfläche: 505 m²

	Einheit	Menge	EP	Netto	Brutto
Baustelleneinrichtung anteilig	psch	1,00	15.500 €	15.500 €	18.445 €
Baustellen- und Verkehrssicherung	psch	1,00	2.000 €	2.000 €	2.380 €
Leitungs-, Kabel, Lampen, sonstiges sichern	psch	1,00	1.500 €	1.500 €	1.785 €
					- €
Asphalt zurückbauen, entsorg. VKA - asbesthaltig	to	0,00	45 €	- €	- €
Gehwegpflaster aufnehmen, entsorgen	m ²	505,00	31 €	15.655 €	18.629 €
Hochborde o. Rundborde abbrechen, entsorgen	m	0,00	25 €	- €	- €
Gossen 3-reihig, abbr., entsorgen, (l bis 5 m)	lfdm	0,00	45 €	- €	- €
Gossen 1-reihig, abbrechen entsorgen	lfdm	0,00	25 €	- €	- €
Bodenauskoffierung u. ents.bis 40 cm (Z1.1)	m ³	202,00	35 €	7.070 €	8.413 €
Bodeneinbau (Rampe) 0/63, d 16 cm (FSS)	m ³	30,00	80 €	2.400 €	2.856 €
HGT, 15 cm	m ²	0,00	40 €	- €	- €
Schottertragschicht d 18 cm, BK1,8, Körnung 0/32	m ³	90,90	90 €	8.181 €	9.735 €
Pflaster Gehweg 20/10/8, Rechteck grau	m ²	505,00	45 €	22.725 €	27.043 €
Pflaster Fahrbahn 20/10/10 Rechteck grau	m ²	0,00	50 €	- €	- €
Pflaster Naturstein	m ²	0,00	120 €	- €	- €
Bordanlagen d 10-15 cm	lfdm	81,00	60 €	4.860 €	5.783 €
Gosse 2-reihig 16/16/14	lfdm	0,00	70 €	- €	- €
Straßenabläufe, 16 mm liefern	Stck	2,00	400 €	800 €	952 €
Planumsdrainage DN 100	lfdm	0,00	60 €	- €	- €
Außenbeleuchtung	psch	1,00	8.000 €	8.000 €	9.520 €
Schieberkappen und Schächte anpassen	Stck	2,00	150 €	300 €	357 €
Anrampungen, Anpassungen, sonstige Provisorien	psch	1,00	3.000 €	3.000 €	3.570 €
Zaun inklusive Poller zurückbauen	lfdm	21,00	80 €	1.680 €	1.999 €
Kirchenmauer zurückbauen, entsorgen	lfdm	40,00	80 €	3.200 €	3.808 €
Straßenschild ab und wieder aufbauen	Stck	1,00	200 €	200 €	238 €
Informationstafeln/Schaukasten versetzen	Stck	2,00	250 €	500 €	595 €
Denkmäler versetzen	psch	1,00	12.000 €	12.000 €	14.280 €
Sitzmauer herstellen	lfdm	38,00	600 €	22.800 €	27.132 €
Eingangstreppe inkl. Geländer umbauen	psch	1,00	11.000 €	11.000 €	13.090 €
Pflanzarbeiten und Rasenarbeiten	psch	1,00	18.000 €	18.000 €	21.420 €
Blockstufen Naturstein setzen, Länge 4 m	Stck	4,00	750 €	3.000 €	3.570 €
Rampen herstellen	lfdm	15,00	800 €	12.000 €	14.280 €
Sitzbänke aufstellen	psch	1,00	10.000 €	10.000 €	11.900 €
geschätzte Baukosten der Vorplanung				186.371 €	221.781 €

aufgestellt, Vahlberg, 02.04.2026

Behrendt Ingenieure GmbH

Dipl.-Ing Thorsten Ruppelt